



MINISTERIO  
DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA

Av. Tiradentes No. 53, Edificio B. Ensanche Naco,  
Santo Domingo, República Dominicana.  
Código postal: 10124 | Teléfono: (809) 373.1800  
RNC: 430-14636-6 | [www.mem.gob.do](http://www.mem.gob.do)

memrd energiyminas

**“Año del Fomento de la Exportaciones”**

*Consultas y Respuestas*

**PROCESO MEM-CP-05-2018**

**1.- Es la visita obligatoria?, de ser así, como ya la fecha pautada pasó, ¿se pudiera coordinar otra visita o ir por parte independiente?**

La visita era obligatoria. No se coordinaran más visitas al lugar de ejecución y no podrán asistir de manera independiente.

**2.- Por medio de la presente, nuestra Empresa, solicita de esa Gerencia, la respuesta correspondiente a cada una de las siguientes Interrogantes:**

*1ro.- Distribución del Acero de los Fondo donde el Espesor es de 20 cms.*

Ver DETALLE DE ZAPATA en plano 2/2.  
*2do.- Definición de Viga V-1 en losa de Techo.*

Viga V1 en losa de techo será similar Viga V1 perimetral Ver DETALLE DE LOSA Y MURO (hoja 2/2).

*3ero.- Longitud de Tuberías de 2 ½ en los Pozos (Profundidad).*

Ver en ESPECIFICACIONES Ítem 7.03-profundidad estimada de 160 pies.

*4to.- Tipo de Tubería desde la Bomba al Depósito.*

Desde Bombas hasta (TINACOS ACTUALES) se quedan las existentes,  
Se completará de ese punto a DEPOSITO 20,000 gls todas las tuberías  
Serán PVC de presión (Ver detalles en ESPECIFICACIONES y PARTIDAS PRESUPUESTO).

*5to.- Sistema Eléctrico Total (Sistema de Arranque, Detención, Alimentación Paneles).*

Ver ESPECIFICACIONES en Ítems 7.04 y 7.04 ARRANQUE y DETENCION  
Instalado en cada caseta de bomba S1 y S2 para arrancar y detener en determinados Horarios las Bombas S1 y S2.

Ver ESPECIFICACIONES en Ítem 7.06 DETENER BOMBAS SUMERGIBLES. Instalado en cada POZO P1 y P2 es un sistema de SENSOR

para impedir arranque y/o detener cuando fuente (Pozo) no tiene agua suficiente.


Detalles de Paneles (Ver ESPECIFICACIONES Ítem 8.02 corregir error palabra Braceros por BRAKERS.

6to.- *Altura de la Verja.*

Ver ESPECIFICACIONES de Ítem 9.02 VERJA DE MALLA CICLONICA.

**3. No pudimos participar en la visita que hicieron al lugar donde se va a construir el proyecto, por lo que le pedimos que de coordinar otra visita nos hagan llegar la invitación.**

No habrá otra visita, tiempo calendarizado.

  
Dra. Jennifer Santana  
Encargada de Compras y Contrataciones

